

# 積算参考資料

工事名：県営林三ツ山線作業道補修工事 502

( 秩父市吉田太田部地内 )

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料である。

なお、「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとし、内容についての質問は受けないものとする。

省力化カゴ砕工

10.0m当り

| 項目      | 種類 | 規格      | 数量   | 単位             | 金額 | 備考             |
|---------|----|---------|------|----------------|----|----------------|
| 普通作業員   |    |         | 0.81 | 人              |    |                |
| 省力化カゴ砕  |    |         | 10.0 | m              |    | (参考) 1/18°-マット |
| 割栗石     |    | 15~20cm | 4.75 | m <sup>3</sup> |    |                |
| バックホウ運転 |    |         | 0.23 | h              |    |                |

バックホウ運転

1時間当り

| 項目       | 種類              | 規格  | 数量   | 単位 | 金額 | 備考 |
|----------|-----------------|---|------|----|----|----|
| 特殊運転手    |                 |   | 0.16 | 人  |    |    |
| 燃料       | 軽油              |   | 16   |    |    |    |
| バックホウ運転費 | バックホウ<br>(クロー型) | 標準型・排対型<br>(1次基準)<br>0.8(0.6)m <sup>3</sup> | 1    | h  |    |    |

流積木除去

10m<sup>3</sup>当り

| 項目                   | 種類 | 規格 | 数量   | 単位 | 金額 | 備考        |
|----------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 普通作業員                |    |    | 0.44 | 人  |    | 補助作業      |
| バックホウ運転<br>(アタッチメント) |    |    | 4.35 | h  |    | (グラップル装着) |

バックホウ運転(流積木除去)

1時間当たり

| 項目                  | 種類              | 規格                                | 数量   | 単位 | 金額  | 備考     |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------|----|-----|--------|
| 特殊運転手               |                 |                                   | 0.16 | 人  |     |        |
| 燃料                  | 軽油              |                                   | 9.2  |    |     |        |
| バックホウ用アタッチメント[掴み装置] | 開口幅             | 1700~2000mm<br>爪幅                 | 1    | h  | 568 |        |
| バックホウ運転費            | バックホウ<br>(クロー型) | 標準バケット<br>0.45平積 0.35<br>吊能力 2.9t | 1    | h  |     |        |
| 諸雑費                 |                 |                                   | 10   | %  |     | その他油脂類 |

## 補強土壁工

1セツト当り

| 項目  | 種類  | 規格            | 数量 | 単位  | 金額    | 備考      |
|-----|-----|---------------|----|-----|-------|---------|
| 壁面材 | 標準材 | 長さ 1.0×高さ 0.6 | 1  | セツト | 8,500 | 植生シート含む |
| 壁面材 | 天端材 | 長さ 1.0×高さ 0.6 | 1  | セツト | 8,500 | 植生シート含む |
| 壁面材 | 側面材 | 長さ 1.0×高さ 0.6 | 1  | セツト | 8,500 | 植生シート含む |

## 裏面排水材敷設

1m当り

| 項目    | 種類 | 規格 | 数量    | 単位 | 金額 | 備考    |
|-------|----|----|-------|----|----|-------|
| 普通作業員 |    |    | 0.008 | 人  |    | 透水マット |

## 分離材敷設、水平排水材敷設

1 m<sup>2</sup>当り

| 項目    | 種類 | 規格 | 数量    | 単位 | 金額 | 備考  |
|-------|----|----|-------|----|----|-----|
| 普通作業員 |    |    | 0.004 | 人  |    | 不織布 |