

積算参考資料

工事名：5 県営林牛喰線作業道補修工事 No.702

(秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保地内)

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料である。

なお、「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとし、内容についての質問は受けないものとする。

補強土壁

項目	種類	規格	数量	単位	金額(円)	備考
壁面形成材	天端材	幅 2.0m×高さ 0.6m	1	セット	15,600	植生シート、連結コイル、中間アンカー、接続材含む
壁面形成材	標準材	幅 2.0m×高さ 0.6m	1	セット	15,600	植生シート、連結コイル、中間アンカー、接続材含む
暗渠排水管	接続部材	Φ150(キャップ)	1	個	700	
暗渠排水管	接続部材	Φ150 90° (エルボ)	1	個	7,150	
暗渠排水管	接続部材	Φ150(チーズ)	1	個	5,150	

裏面排水材敷設

1m当り

項目	種類	規格	数量	単位	金額(円)	備考
普通作業員			0.008	人		透水マット

分離材敷設

1 m²当り

項目	種類	規格	数量	単位	金額(円)	備考
普通作業員			0.004	人		不織布

擁壁工

1 枚当り

項目	種類	規格	数量	単位	金額(円)	備考
壁面形成材	天端側面板	幅 2.0m×高さ 0.6m	1	枚	5,700	溶融亜鉛めっき、吸出し防止材付
壁面形成材	天端 L型壁面材	幅 1.0m×高さ 0.6m	1	枚	2,860	溶融亜鉛めっき、吸出し防止材付

集水枡

1 基当り

項目	種類	規格	数量	単位	金額(円)	備考
集水枡		0.7m×0.7m×0.7m	1	基	63,000	溶融亜鉛めっき、吸出し防止材付