

県営林作業道補修工事仕様書

令和6年度

路 線 名	真弓沢 線	事 業 名	県営林事業			
作 業 道 の 種 類	第1種	幅 員	全幅員 2.5 m	設計 速度	20	km/h

施 行 主 体	公益社団法人埼玉県農林公社				
工 事 施 行 箇 所	埼玉県 秩父市 上吉田 地内				
	職 名		氏 名		印
審 査 者					
設 計 者					

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	003 秩父（11 埼玉県） 2024-09-01		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 共通仮設費補正(週休) 共通仮設費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 治山林道工事 道路工事 山間僻地及び離島 金銭的保証を必要 補正なし 補正なし 補正なし		

請負工事費内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業道補修工事(4週8休以上)	1	式			
林道土工(4週8休以上)	1	式			
土工(4週8休以上)	1	式			
バックホ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A	73	m3			代価第1号 掘削
バックホ床掘(4週8休以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	68	m3			代価第2号 床掘
路体(築堤)盛土(4週8休以上) 2.5m以上4.0m未満, -, -	164	m3			施工第1号
埋戻し(4週8休以上) 最大埋戻幅1m未満, -, -	47	m3			施工第2号 埋戻し(擁壁工背面)
バックホ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	7	m3			代価第32号 埋戻し(擁壁工前面)
山ズリ	91	m3			

請負工事費内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬(4週8休以上) 運搬距離1km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外 の運搬の場合 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 不良	91	m3			代価第4号
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫 質土	91	m3			代価第32号 積込
盛土(狭幅)(4週8休以上)	164	m3			代価第5号 盛土(敷均し・締固め)
かご砕工(4週8休以上)	1	式			
かご砕工(4週8休以上)	1	式			
かご砕工(4週8休以上) 幅120cm 詰石	58	m			代価第6号
側面網 0.5×1.2×2.0 (1.0) m	9	枚			
★吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8kN/m	71.8	m2			
擁壁工(4週8休以上)	1	式			

請負工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製擁壁工(4週8休以上)	1	式			
LXウォール H1500めっき 植生マット(基礎板含む)	1	m			
LXウォール H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	6	m			
LXウォール H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	5	m			
簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高1.5m以下	1.5	m2			代価第7号 H=1.5
簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高1.5～2.0m	12	m2			代価第8号 H=2.0
簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高2.0～3.0m	12.5	m2			代価第9号 H=2.5
LXウォール 側面板 めっき 植生マット	16	枚			
天端L型壁面材組立・設置(4週8休以上) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	12	m			代価第10号

請負工事費内訳書

頁 4

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LXウォール 天端側面板 めっき	2	枚			
排水材敷設(4週8休以上)	7.7	m			代価第11号
基面整正(4週8休以上) -	16.8	m2			施工第7号
木材利用工(4週8休以上)	1	式			
柵工(4週8休以上)	1	式			
木柵工(4週8休以上) 高さ0.30m	98	m			代価第12号
排水施設工(4週8休以上)	1	式			
排水施設工 (4週8休以上)	1	式			
★再生クラッシュヤーン RC-40	0.65	m3			

請負工事費内訳書

頁 5

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正(4週8休以上) -	1.8	m2			施工第7号
撤去工(4週8休以上)	1	式			
撤去工(4週8休以上)	1	式			
コンクリート構造物取壊し	3.8	m3			代価第13号
殻運搬(4週8休以上) コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,普通	3.8	m3			施工第4号
廃材持込料 区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔無筋〕	8.8	t			
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額 1	1	式			
【 共通仮設費計 】					

請負工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

10000m³未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A

単価表

代価第1号

頁 7

100 m3 当り

[illegible]

山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし

單価表

代価第2号

頁 8

100 m³ 当り

[illegible]

ダンプトラック運搬(4週8休以上)

単価表

代価第4号

頁 9

運搬距離1km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外の
運搬の場合 バック杓山積0.45m3(平積0.35m3) 不良

3.71 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費[普通・ディーゼル] 不良(タイヤ損耗費)(4週8休以上) 2t積級		h			代価第17号
【 合計 】	3.71	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
積載土量 q=1.1 m3/台 運搬係数 B=4.8					
その他作業時間 a=11 min サイクルタイム Cm=16=4.8*1+11 min					
運搬量 Vt=3.71=60/16*1.1*0.9 m3/h					

盛土（狭幅）（4週8休以上）

単価表

代価第5号

頁 10

1 m3 当り

[illegible]

かご枠工 (4週8休以上)

単価表

代価第6号

頁 11

幅120cm 詰石

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易鋼製土留擁壁EGボックスめっきかご枠120型 500×1200×2000mm 亜鉛めっき	5	m2			
★割栗石 150-200mm	5.7	m3			
土木一般世話役 (4週8休以上)		人			
特殊作業員 (4週8休以上)		人			
普通作業員 (4週8休以上)		人			
バックホ運転費 [標準型・排対型 (1次)] (4週8休以上) 山積0.45m3 [平0.35]		h			代価第27号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

簡易鋼製擁壁工(4週8休以上)

単価表

代価第7号

頁 12

壁高1.5m以下

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休以上)		人			
普通作業員(4週8休以上)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）](4週8休以上) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第34号
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

単価表

壁高1.5～2.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休以上)		人			
普通作業員(4週8休以上)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）](4週8休以上) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第34号
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

単価表

壁高2.0～3.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休以上)		人			
普通作業員(4週8休以上)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）](4週8休以上) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第34号
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

木柵工(4週8休以上)

単価表

代価第12号

頁 17

高さ0.30m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	0.02	t			
背丸太 長さ2.0m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり	15	本			
なまし鉄線 #12 径2.6mm	2	kg			
普通作業員(4週8休以上)		人			組立、緊結、仕上
普通作業員(4週8休以上)		人			杭打0.06人/本
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

バックホウ(クローラ型)(掘削、積込)(4週8休以上)

単価表

単価第14号

頁 19

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)山積
0.8m3(平積0.6m3)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位			備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホ(床掘り)(4週8休以上)

単価表

単価第15号

頁 20

[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積
0.45/平積0.35m3)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック運転費〔普通・ディーゼル〕不良（タイヤ損耗費）（4週8
休以上）
2t積級

単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）（4週8休以上）		人			
★軽油		L			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級		h			
ダンプトラックタイヤ損耗費 不良 2～3t積		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バルトーザ (数均し) 運転 (4週8休以上)

単価表

単価第22号

排出ガス対策型 (第1次基準値) 普通3t級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊) (4週8休以上)		人			
★軽油					
1. 2号		L			
バルトーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準値)]					
3t級 (3～4t)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

振動ロー運転(4週8休以上)

単価表

単価第23号

頁 25

排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式・コンパクト型 3～4t級

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油 1. 2号		L			
★振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] (4週8休以上) 運転質量3～4t		日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・排対型(1次)](4週8休以上)

単価表

単価第27号

頁 26

山積0.45m3[平0.35]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

10000m3未満 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土

單価表

代価第32号

頁 27

100 m3 当り

[illegible]

バックホウ(クローラ型)(掘削、積込)(4週8休以上)

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)山積
0.45m3(平積0.35m3)

単価表

単価第33号

頁 28

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）]（4週8休以上）

山積0.45m3〔平0.35〕2.9t吊

単価表

単価第34号

頁 29

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クレーン型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

単価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼					
SD295 D16 小口	1.03	t			
土木一般世話役(4週8休以上)		人			
鉄筋工（4週8休以上）		人			
普通作業員(4週8休以上)		人			
諸雑費		%			
【合計】	1	t			
【単位当り】	1	t			

路体（築堤）盛土(4週8休以上)

施工パッケージ

2. 5m以上4. 0m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	★バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] (4週8休以上) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) (賃料)				
K2 (東京)	★振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (4週8休以上) 運転質量3～4t				
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3～4t(賃料)				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊) (4週8休以上)				
	運転手 (特殊)				
R2 (東京)	普通作業員 (4週8休以上)				
	普通作業員				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	★軽油				
	軽油 パトロール給油				
	*** 単位当り ***				

路体（築堤）盛土(4週8休以上)

施工パッケージ

2. 5m以上4. 0m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2024-09-01）				
	標準単価				

路体（築堤）盛土(4週8休以上)

施工パッケージ

2. 5m以上4. 0m未満, -, -

積算単位： m3

計 算 式	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
条 件	
1	施工幅員：2.5m以上4.0m未満
2	施工数量：－
3	障害の有無：－
4	
5	
6	
7	
8	

埋戻し(4週8休以上)

施工パッケージ

最大埋戻幅1m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)〕 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)				
(東京)	バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
K2	★タンパ及びランマ(4週8休以上) 質量 60～80kg				
(東京)	タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g (賃料)				
R	労務				
(東京)					
R1	普通作業員(4週8休以上)				
(東京)	普通作業員				
R2	特殊作業員(4週8休以上)				
(東京)	特殊作業員				
R3	運転手(特殊)(4週8休以上)				
(東京)	運転手 (特殊)				
Z	材料				
(東京)					
Z1	★軽油				
(東京)	軽油 パトロール給油				

埋戻し(4週8休以上)

最大埋戻幅1m未満, -, -

施工パッケージ

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 (東京)	★ガソリン レギュラー				
	ガソリン レギュラー スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2024-09-01）				
	標準単価				

埋戻し(4週8休以上)

施工パッケージ

最大埋戻幅1m未満, -, -

積算単位 : m3

計 算 式	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
条 件	
1	施工方法 ： 最大埋戻幅1m未満
2	土質 ： -
3	締固めの有無 ： -
4	
5	
6	
7	
8	

殻運搬(4週8休以上)

コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 普通

施工パッケージ

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) 含む) 10t積級				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) を含む)				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(一般)(4週8休以上)				
	運転手 (一般)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	★軽油 1. 2号				
	軽油 パトロール給油				
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：003 秩父 (11 埼玉県) / 2024-09-01)				
	標準単価				

殻運搬(4週8休以上)

コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 普通

施工パッケージ

積算単位： m3

計 算 式	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
条 件	
1	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし
2	積込工法区分：機械積込
3	DID区間の有無：無し
4	運搬距離：23.2km以下
5	タイヤ損耗：普通
6	
7	
8	

施工パッケージ

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	普通作業員 (4週8休以上)				
	普通作業員				
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：003 秩父 (11 埼玉県)／2024-09-01)				
	標準単価				

計 算 式	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
条 件	
1	- : -
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

単価調書

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
土木一般世話役(4週8休以上)		人			
普通作業員(4週8休以上)		人			
特殊作業員(4週8休以上)		人			
運転手(一般)(4週8休以上)		人			
運転手(特殊)(4週8休以上)		人			
鉄筋工(4週8休以上)		人			
【損料・賃料】					
★タンパ°及びビラソマ(4週8休以上) 質量 60～80kg		日			
★バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕(4週8休以上) 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			

単価調書

頁 41

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (4週8休以上) 運転質量3～4t		日			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		h			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) 含む) 10t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 不良 2～3t積		h			
バックホ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
バックホ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³) 吊能力2.9t		h			
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		h			
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m ³)		供用日			

単価調書

頁 42

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾙﾄﾞｰｻﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)〕 3t級(3～4t)		供用日			
【材料費】					
★ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ		L			
★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40		m3			
★割栗石 150-200mm		m3			
★吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8kN/m		m2			
★軽油		L			
★軽油 1. 2号		L			
LXｵｰﾙ 側面板 めっき 植生ﾏｯﾄ		枚			

単価調書

頁 43

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LXウォール 天端L型壁面材 めっき		m			
LXウォール 天端側面板 めっき		枚			
LXウォール H1500めっき 植生マット(基礎板含む)		m			
LXウォール H2000めっき 植生マット(基礎板含む)		m			
LXウォール H2500めっき 植生マット(基礎板含む)		m			
なまし鉄線 #12 径2.6mm		t			
パブリックトレーン A-300 10×300mm		m			
側面網 0.5×1.2×2.0 (1.0) m		枚			
山スリ		m ³			

単価調書

頁 44

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易鋼製土留擁壁EGボックスめっきかご枠120型 500×1200×2000mm 亜鉛めっき		m2			
間伐材(ｽｷﾞ) 長さ2.0m 末口 8.0～10.0cm 皮むきあり		本			
【市場単価他】					
★無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無		m3			
【処分費】					
廃材持込料 区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔無筋〕		t			

数 量 総 括 表						NO.1
	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工	掘 削	粘性土・礫質土	バックホウ0.8(0.6)	m ³	73	
	床 掘	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	68	
	盛 土	粘性土・礫質土	バックホウ0.28(0.2)	m ³	164	
		最大埋戻幅	振動ローラ			
	埋戻工(擁壁工背面)	1m以上4m未満	バックホウ0.45(0.35)	m ³	47	
	埋戻工(擁壁工前面)	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	7	
	購 入 土	山ズリ		m ³	91	
						BP～NO.42
	運 搬	4tダンプ	バックホウ0.45(0.35)	m ³	91	運搬距離1.0km以下
	積 込	山ズリ	バックホウ0.45(0.35)	m ³	91	ルース
	盛 土 (敷 均 し)	粘性土・礫質土	3tフルドーザ	m ³	164	施工幅員2.5m以上4m未満
か ご 工	めっきかご枠 石積	120型	H0.5×B1.2×L(m)	m	58.0	
						5㎡に2枚
	めっきかご枠 側面網	120型	H0.5×B1.2(m)	枚	9	※本体に含む
	吸 出 防 止 材	合繊不織布	厚10mm	m ²	71.8	
擁 壁 工	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=1.5m	m	1.0	
	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=2.0m	m	6.0	
	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=2.5m	m	5.0	
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高1.5m	m ²	1.5	
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高2.0m	m ²	12.0	
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高2.0～3.0m	m ²	12.5	
	端 部 壁 面 材	LXウォール	H=0.5m	枚	16.0	

[illegible]

掘削		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
NO. 0		0.0			
	17.5		0.05	0.9	
NO. 1		0.1			
	9.6		0.05	0.5	
NO. 2		0.0			
	16.5		0.05	0.8	
NO. 3		0.1			
	12.5		0.10	1.3	
NO. 4		0.1			
	10.0		0.10	1.0	
NO. 5		0.1			
	11.2		0.10	1.1	
NO. 6		0.1			
	10.2		0.05	0.5	
NO. 7		0.0			
	13.2		0.00	0.0	
NO. 8		0.0			
	12.3		0.00	0.0	
NO. 9		0.0			
	13.5		0.05	0.7	
NO. 10		0.1			
	19.5		0.05	1.0	
NO. 11		0.0			
	9.3		0.00	0.0	
NO. 12		0.0			
	15.5		0.05	0.8	
NO. 13		0.1			
	24.3		0.05	1.2	
NO. 14		0.0			
	22.7		0.00	0.0	
NO. 15		0.0			
	15.9		0.00	0.0	
NO. 16		0.0			
計	233.7			9.8	

掘削		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
	20.9		0.00	0.0	
NO. 17		0.0			
	10.0		0.05	0.5	
NO. 18		0.1			
	26.5		0.30	8.0	
NO. 19		0.5			
	16.6		0.25	4.2	
NO. 20		0.0			
	19.5		0.00	0.0	
NO. 21		0.0			
	4.6		0.00	0.0	
NO. 22		0.0			
	5.4		0.00	0.0	
NO. 23		0.0			
	19.7		0.00	0.0	
NO. 24		0.0			
	2.9		0.00	0.0	
NO. 25		0.0			
	7.1		0.00	0.0	
NO. 26		0.0			
	8.8		0.00	0.0	
NO. 27		0.0			
	6.3		0.00	0.0	
NO. 28		0.0			
	4.1		0.40	1.6	
NO. 29		0.8			
	10.3		0.40	4.1	
NO. 30		0.0			
	14.0		0.00	0.0	
NO. 31		0.0			
	16.1		0.10	1.6	
NO. 32		0.2			
	18.3		0.20	3.7	
NO. 33		0.2			
計	211.1			23.7	

掘削		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
	23.0		0.10	2.3	
NO. 34		0.0			
	20.2		0.00	0.0	
NO. 35		0.0			
	15.1		0.00	0.0	
NO. 36		0.0			
	21.4		0.10	2.1	
NO. 37		0.2			
	23.5		0.25	5.9	
NO. 38		0.3			
	22.6		0.15	3.4	
NO. 39		0.0			
	25.9		0.15	3.9	
NO. 40		0.3			
	20.8		0.15	3.1	
NO. 41		0.0			
	7.2		0.00	0.0	
NO. 42		0.0			
	16.2		0.05	0.8	
NO. 43		0.1			
	14.9		0.05	0.7	
NO. 44		0.0			
	11.8		0.00	0.0	
NO. 45		0.0			
	17.1		0.10	1.7	
NO. 46		0.2			
	16.0		0.50	8.0	
NO. 47		0.8			
	16.3		0.45	7.3	
NO. 48		0.1			
計	272.0			39.2	
合計	716.8			72.7	

盛土		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
NO. 0		0.0			
	17.5		0.00	0.0	
NO. 1		0.0			
	9.6		0.00	0.0	
NO. 2		0.0			
	16.5		0.00	0.0	
NO. 3		0.0			
	12.5		0.00	0.0	
NO. 4		0.0			
	10.0		0.00	0.0	
NO. 5		0.0			
	11.2		0.00	0.0	
NO. 6		0.0			
	10.2		0.00	0.0	
NO. 7		0.0			
	13.2		0.00	0.0	
NO. 8		0.0			
	12.3		0.00	0.0	
NO. 9		0.0			
	13.5		0.00	0.0	
NO. 10		0.0			
	19.5		0.00	0.0	
NO. 11		0.0			
	9.3		0.00	0.0	
NO. 12		0.0			
	15.5		0.00	0.0	
NO. 13		0.0			
	24.3		0.00	0.0	
NO. 14		0.0			
	22.7		0.00	0.0	
NO. 15		0.0			
	15.9		0.00	0.0	
NO. 16		0.0			
計	233.7			0.0	

盛土		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
	20.9		0.00	0.0	
NO. 17		0.0			
	10.0		0.00	0.0	
NO. 18		0.0			
	26.5		0.00	0.0	
NO. 19		0.0			
	16.6		0.00	0.0	
NO. 20		0.0			
	19.5		0.00	0.0	
NO. 21		0.0			
	4.6		0.00	0.0	
NO. 22		0.0			
	5.4		0.00	0.0	
NO. 23		0.0			
	19.7		0.00	0.0	
NO. 24		0.0			
	2.9		0.00	0.0	
NO. 25		0.0			
	7.1		0.00	0.0	
NO. 26		0.0			
	8.8		0.35	3.1	
NO. 27		0.7			
	6.3		0.70	4.4	
NO. 28		0.7			
	4.1		0.35	1.4	
NO. 29		0.0			
	10.3		0.00	0.0	
NO. 30		0.0			
	14.0		0.00	0.0	
NO. 31		0.0			
	16.1		0.05	0.8	
NO. 32		0.1			
	18.3		0.05	0.9	
NO. 33		0.0			
計	211.1			10.6	

盛土		計 算 書			
測 点 番 号	距 離	断面積	平均断面積	立 法 米	摘 要
	23.0		0.25	5.8	
NO. 34		0.5			
	20.2		0.25	5.1	
NO. 35		0.0			
	15.1		0.55	8.3	
NO. 36		1.1			
	21.4		0.80	17.1	
NO. 37		0.5			
	23.5		0.25	5.9	
NO. 38		0.0			
	22.6		0.20	4.5	
NO. 39		0.4			
	25.9		0.65	16.8	
NO. 40		0.9			
	20.8		2.70	56.2	
NO. 41		4.5			
	7.2		2.45	17.6	
NO. 42		0.4			
	16.2		0.25	4.1	
NO. 43		0.1			
	14.9		0.10	1.5	
NO. 44		0.1			
	11.8		0.05	0.6	
NO. 45		0.0			
	17.1		0.20	3.4	
NO. 46		0.4			
	16.0		0.30	4.8	
NO. 47		0.2			
	16.3		0.10	1.6	
NO. 48		0.0			
計	272.0			153.3	
合計	716.8			163.9	

No. 1

測 番	点 号	距 離	床掘			埋戻し(背面)			埋戻し(前面)			摘要
			断面積	平均断面積	立 法 米	断面積	平均断面積	立 法 米	断面積	平均断面積	立 法 米	
NO. 21		4.8				4.2			0.5			
	4.6		5.20	23.9		4.85	22.3		0.45	2.1		
NO. 22		5.6				5.5			0.4			
	5.4		4.15	22.4		3.90	21.1		0.40	2.2		
NO. 23		2.7				2.3			0.4			
NO. 25		0.7				0.1			0.0			
	7.1		1.00	7.1		0.15	1.1		0.05	0.4		
NO. 26		1.3				0.2			0.1			
	8.8		1.70	15.0		0.30	2.6		0.20	1.8		
NO. 27		2.1				0.4			0.3			

かご枠数量表						
段 数	材料名	規格・寸法	数量	単位	形式	備考(重量kg)
10 段 目	本体	500×1000×1000	0	本	120型	
		500×1000×2000	1	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
9 段 目	本体	500×1000×1000	0	本	120型	
		500×1000×2000	2	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
8 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	3	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
7 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	3	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
6 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	3	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
5 段 目	本体	500×1000×1000	0	本	120型	
		500×1000×2000	4	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
4 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	4	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
3 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	3	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
2 段 目	本体	500×1000×1000	1	本	120型	
		500×1000×2000	2	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
1 段 目	本体	500×1000×1000	0	本	120型	
		500×1000×2000	1	本	120型	
	側面網	500×1000	2	枚	120型	
合 計	本体	500×1000×1000	6	本	120型	
		500×1000×2000	26	本	120型	
	側面網	500×1000	20	枚	120型	

かご枠数量表

120型	本体2m	0.50	×	1.20	×	2.00	26	枚	正面投影面積 29.00 m ²
	本体1m	0.50	×	1.20	×	1.00	6	枚	
	側 面 網	0.50	×	1.20			20	枚	—
吸出防止材	背面	0.50	×	58.00			29	m ²	—
	底面	29.69					29.69	m ²	—
	側面	0.50	×	1.20	×	14	8.40	m ²	—
	計						67.09	m ²	—
	× 1.07						71.79	m ²	

鋼 製 L 型 擁 壁 工 集 計 表

	NO.1鋼製 L型擁壁		計	組立面積	備 考
延 長	12.0 m		12.0 m	26.0 m ²	
H=1.0ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
H=1.5ユニット	1.0 m		1.0 m	1.5 m ²	
H=2.0ユニット	6.0 m		6.0 m	12.0 m ²	
H=2.5ユニット	5.0 m		5.0 m	12.5 m ²	
H=3.0ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
H=3.5ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
側 面 板	16.0 枚		16.0 枚		EX-50×200×6×6
天端L型壁面 材	12.0 m		12.0 m		H=0.6m
天端側面板	2.0 枚		2.0 枚		
排水材敷設	7.7 m		7.7 m		A-300 (10×300)
基 面 整 正	16.8 m ²		16.8 m ²		

	H = 1.0 ユニット	H = 1.5 ユニット	H = 2.0 ユニット	H = 2.5 ユニット	H = 3.0 ユニット	H = 3.5 ユニット
基 面 整 正 幅	0.8 m	1.0 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m

1m当たり

[illegible]

1箇所当たり

[illegible]