

積算参考資料

工事名：県営林 作業道補修 工事No.703
(秩父市上吉田字真弓沢地内)

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第1条にいう仕様書ではない。したがって「積算参考資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は業務を完了させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この業務の入札日までとし、内容について質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社森林局

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	備 考
作業道補修工事(4週8休以上)	1	式	
林道土工(4週8休以上)	1	式	
土工(4週8休以上)	1	式	
バックホ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A	82	m3	
バックホ床掘(4週8休以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	68	m3	
路体（築堤）盛土(4週8休以上) 2.5m以上4.0m未満,-,-	234	m3	
埋戻し(4週8休以上) 最大埋戻幅1m未満,-,-	47	m3	
バックホ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	7	m3	

山ズリ	152	m3	
ダンプトラック運搬(4週8休以上) 運搬距離1km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外の運搬の場合 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 不良	152	m3	
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休以上) 10000m3未満 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	152	m3	
盛土(狭幅)(4週8休以上)	234	m3	
かご枠工(4週8休以上)	1	式	
かご枠工(4週8休以上)	1	式	
かご枠工(4週8休以上) 幅120cm 詰石	58	m	
側面網 0.5×1.2×2.0 (1.0) m	9	枚	

★吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8kN/m	71.8	m2	
擁壁工(4週8休以上)	1	式	
鋼製擁壁工(4週8休以上)	1	式	
LXウォール H1500めっき 植生マット(基礎板含む)	1	m	
LXウォール H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	6	m	
LXウォール H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	5	m	
簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高1.5m以下	1.5	m2	
簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高1.5～2.0m	12	m2	

簡易鋼製擁壁工(4週8休以上) 壁高2.0～3.0m	12.5	m2	
LXウォール 側面板 めっき 植生マット	16	枚	
天端 L 型壁面材組立・設置(4週8休以上) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	12	m	
LXウォール 天端側面板 めっき	2	枚	
排水材敷設(4週8休以上)	7.7	m	
基面整正(4週8休以上) -	16.8	m2	
木材利用工(4週8休以上)	1	式	
柵工(4週8休以上)	1	式	

木柵工(4週8休以上) 高さ0.30m	98	m	
木材利用工(4週8休以上)	1	式	
排水施設工 (4週8休以上)	1	式	
★再生クラッシャー RC-40	0.65	m3	
基面整正(4週8休以上) -	1.8	m2	
撤去工(4週8休以上)	1	式	
撤去工(4週8休以上)	1	式	
コンクリート構造物取壊し	3.8	m3	

殻運搬(4週8休以上) コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,晋 通	3.8	m3	
廃材持込料 区分 秩父県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔無筋〕	8.8	t	

資材単価一覧表

工事名 県営林 作業道補修工事 No.703

履行場所 秩父市上吉田字真弓沢地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価
1	かご枠側面網	0.5×1.2×2.0	枚			●	6900
2	LXウォール	H1500	m ²	●			-
3	LXウォール	H2000	m ²	●			-
4	LXウォール	H2500	m ²	●			-
5	LXウォール	側面板	m ²	●			-
6	LXウォール	天端側面板	m ²	●			-