

県営林土場新設工事仕様書

令和 7 年度

施 行 主 体	公益社団法人埼玉県農林公社		
工事施行箇所	埼玉県 秩父郡 東秩父村 大字 白石 地内		
	職 名	氏 名	印
審 査 者			
設 計 者			

事業費内訳表

名称	種別	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
工事価格							
	土場新設		270	m ²			
消費税相当額							
			10	%			
事業費計							

工事費内訳表

費 目	事 業 種	事 業 箇 所		数量	単価	金額	摘要
直 接 工事費	土工	東秩父村大字白石字丸塚		()			明細書NO.1
	不足土運搬	東秩父村大字白石字丸塚					明細書NO.2
	擁壁工	東秩父村大字白石字丸塚					明細書No.3
	支障木処理	東秩父村大字白石字丸塚					明細書No.4
	直接工事費 計						
間 接 工事費	(共通仮設費)	(山間僻地補正有り) × 週休 2 日取得に関する費用補正有り (4 週 8 休以上)					
	定率経費	× 以内					
	(現場管理費等)	(山間僻地補正有り) × 週休 2 日取得に関する費用補正有り (4 週 8 休以上)					
	定率経費	× 以内					
	間接工事費 計						
工事 原価							
一般 管理費		(前払金補正) % × = % 以内					
計							

NO. 1 土工 明細表								
構造								
名称	種別	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
床掘	土・礫質土		49	m3			NO. 1	
埋戻し（擁壁前面）	土・礫質土		6	m3			NO. 2	
埋戻し（擁壁背面）	土・礫質土		41	m3			NO. 2	
盛土締固め	土・礫質土		361	m3			NO. 3	
計								

NO.2 不足土運搬 明細表								
構造								
名称	種別	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
掘削・積込み	礫質土	排出対策型 バックホウ	375	m3			NO.2	
ダンプトラック運搬	礫質土	ダンプトラック 4t	375	m3			NO.4	
計								

NO. 3 擁壁工 明細表								
構造								
名称	種別	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
簡易鋼製擁壁組立		壁高2.0m-3.0m	14.5	m ²			NO. 6	
簡易鋼製擁壁組立		壁高3.0m超	48.5	m ²			NO. 7	
資材費	鋼製L型擁壁 基礎盤含む	めっき, H=2.5	1.0	m				
資材費	鋼製L型擁壁 基礎盤含む	めっき, H=3.0	4.0	m				
資材費	鋼製L型擁壁 基礎盤含む	めっき, H=3.5	7.0	m				
資材費	鋼製L型擁壁 基礎盤含む	めっき, H=4.0	6.0	m				
計								

NO. 4 支障木処理 明細表								
構造								
名称	種別	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐倒			21	本			NO. 9	
機械除根			21	m2			NO. 10	
計								

単 価 表								
NO. 1		バックホウ床掘		(1 m3 当たり)				
1)作業種別区分：ルーズな状態の積込 2)施工土量：10,000m³未満 3)制限区分：制限あり								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
バックホウ損料	クローラ型・超低騒音型・ 排対型（3次）	標準バケット容量 山積0.45m³（平積0.35m³）		供用日				
運転手（特殊）				人				
軽油	パトロール給油			L				
計			150	m3				算出数量 150 m3
			1	m3				

単 価 表								
NO. 2		バックホウ掘削積込			(1 m3 当たり)			
ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限あり, 障害なし								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
バックホウ損料	クローラ型・超低騒音型 排対型 (3次)	標準バケット容量 山積0.45m³ (平積0.35m³)		供用日				
運転手 (特殊)				人				
軽油	パトロール給油			L				
計			122	m3				算出数量 122 m³
			1	m3				

単 価 表								
NO. 3		林道工事における盛土			(1 m ³ 当たり)			
築堤, 4. 0m以上, 5000m3未満, 障害なし								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
バックホウ運転	クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型 (2014年)	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		供用日				
特殊運転手				人				
軽油				L				
振動ローラ運転				日				
特殊運転手				人				
軽油				L				
普通作業員				人				
計			100	m ³				算出数量 100 m ³
			1	m ³				

NO. 4 ダンプトラック運搬 単 価 表 (1 m3 当たり)								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
ダンプトラック運転費	普通・ディーゼル	4t		h			単価表No. 5	
計			2.58	m3				算出数量 2.58 m3
			1	m3				

NO. 5 ダンプトラック運転費 単 価 表 (1 h 当たり)								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
運転手（一般）				人				
燃料	軽油			L				
機械損料				h				
損耗費				h				
計			1	h				
			1	h				

単 価 表								
NO. 6		簡易鋼製擁壁組立 壁高2.0mを超え3.0m以下		(10 m ² 当たり)				
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転	排出ガス対策型 バックホウ	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊		h			単価表No. 8	
計			10	m ²				
			1	m ²				

単 価 表								
NO. 7		簡易鋼製擁壁組立 壁高3.0m超		(10 m ² 当たり)				
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転	排出ガス対策型 バックホウ	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊		h			単価表No. 8	
計			10	m ²				
			1	m ²				

単 価 表								
NO. 8		クレーン機能付きバックホウ運転（山積0.45m3・2.9t吊）					（ 1 h 当たり）	
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
特殊運転手				人				
燃料	軽油	パトロール給油		L				
機械損料				h				
計			1	h				
			1	h				

NO. 9伐倒 平均胸高直径：22cm以上28cm未満								
単 価 表 (100 本 当たり)								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
諸雑費率				%				
計			100	本				
			1	本				

単 価 表								
NO. 10		機械除根		(100 m ² 当たり)				
除根・小運搬・集積作業、排出ガス対策型バックホウ山積0.45m ³ 級、密林								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
バックホウ運転	[クローラ型 (超低騒音型) 排対型 (3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		h			単価表No. 11	
普通作業員				人				

NO. 11 バックホウ運転 (1 h 当たり) 排出対策型・クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3） 単 価 表								
名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	摘 要
特殊運転手				人				
軽油	パトロール給油			L				
機械損料				h				
計			1.00	h				
			1	h				

数 量 集 計 表

工種	種別	材料	規格	数量計算	計
【積上げ準備費】					
	支障木伐倒		広葉樹		21 本
【土場新設】					
土工	床掘			土工計算書より 48.6 =	49 m3
	埋戻し		擁壁前面	土工計算書より 5.7 =	6 m3
	埋戻し		擁壁背面	土工計算書より 40.6 =	41 m3
	盛土締固め			土工計算書より 360.7 =	361 m3
	不足土運搬			土工計算書より 375.2	375 m3

[illegible]

[illegible]

土場新設 不足土運搬

[illegible]