

積算参考資料

工事名：県営林 作業道補修工事No.702
(秩父郡小鹿野町河原沢字茅ノ坂地内)

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第1条にいう仕様書ではない。したがって「積算参考資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は業務を完了させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この業務の入札日までとし、内容について質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社森林局

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	備 考
作業道補修工事(4週8休)	1	式	
1号箇所(4週8休)	1	式	
土工(4週8休)	1	式	
バックホウ床掘(4週8休) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	162	m3	
大型ブレーカー床掘(I)(4週8休) 軟岩(1) B	31	m3	
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 岩塊・玉石	31	m3	
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	196	m3	

バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質 土・粘性土・礫質土	8	m3	
山ズリ	30	m3	
擁壁工(4週8休)	1	式	
鋼製L型擁壁工(4週8休)	1	式	
鋼製L型擁壁 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	4	m	
鋼製L型擁壁 H3000めっき 植生マット(基礎板含む)	17	m	
鋼製L型擁壁 H3500めっき 植生マット(基礎板含む)	3	m	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	8	m2	

簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	51	m2	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高3.0m超	10.5	m2	
鋼製L型擁壁 側面板 めっき 植生マット	16	枚	
天端L型壁面材組立・設置(4週8休) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	24	m	
鋼製L型擁壁 天端側面板 めっき	2	枚	
基面整正(4週8休) -	41.8	m2	
排水材敷設(4週8休)	23.3	m	
車止め工(4週8休)	1	式	

ピラー工(4週8休)	1	式	
支柱	2	本	
クサリ8mm	9	m	
ワリカン6mm	1	個	
ナスカン	1	個	
据付費	2	本	
コンクリート(4週8休) 小型構造物,人力打設,★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 ,-,一般養生,-,無し,-	0.1	m3	
型枠(4週8休) 一般型枠,小型構造物	0.6	m2	

基礎碎石(4週8休) 7.5cm以下,★再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m2	
石積工(4週8休)	1	式	
石積工(4週8休)	1	式	
石積（張）(4週8休) 積工,練石,雑割石	5	m2	
雑割石 35cm内外	5	m2	
胴込・裏込コンクリート(4週8休) 積工,★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.9	m3	
2号箇所(4週8休)	1	式	
土工(4週8休)	1	式	

バックホウ床掘(4週8休) 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	68	m3	
大型ブレーカー床掘(I)(4週8休) 軟岩(1) B	20	m3	
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 岩塊・玉石	20	m3	
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	77	m3	
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	7	m3	
山ズリ	5	m3	
擁壁工(4週8休)	1	式	

鋼製L型擁壁工(4週8休)	1	式	
鋼製L型擁壁 H1000めっき 植生マット(基礎板含む)	2	m	
鋼製L型擁壁 H1500めっき 植生マット(基礎板含む)	6	m	
鋼製L型擁壁 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	4	m	
鋼製L型擁壁 H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	8	m	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5m以下	11	m2	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	8	m2	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	20	m2	

鋼製L型擁壁 側面板 めっき 植生マット	10	枚	
基面整正(4週8休) -	25.6	m2	
排水材敷設(4週8休)	9.3	m	

資材単価一覧表

工事名 県営林 作業道補修工事 No.702

履行場所 秩父郡小鹿野町河原沢字茅ノ坂地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価
1	鋼製L型擁壁	H1000	m ²	●			-
2	鋼製L型擁壁	H1500	m ²	●			-
3	鋼製L型擁壁	H2000	m ²	●			-
4	鋼製L型擁壁	H2500	m ²	●			-
5	鋼製L型擁壁	H3000	m ²	●			-
6	鋼製L型擁壁	H3500	m ²	●			-
7	鋼製L型擁壁	側面板	m ²	●			-
8	鋼製L型擁壁	天端側面板	m ²	●			-