

県営林作業道補修工事仕様書
令和 8 年度

路 線 名	花ノ木平 線	事 業 名	県営林事業		
作 業 道 の 種 類	第 1 種	幅 員	全幅員 2.5 m	設計 速度	20 km/h

施 行 主 体	公益社団法人埼玉県農林公社			
工 事 施 行 箇 所	埼玉県比企郡ときがわ町大字櫛平地内			
	職 名	氏 名	印	
審 査 者				
設 計 者				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	003 秩父（11 埼玉県） 2026-08-01		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 共通仮設費補正(週休) 共通仮設費補正(週休)	治山林道工事 道路工事 補正なし 計算しない 金銭的保証を必要 補正なし 4週8休以上 4週8休以上		

設計総括表

	延長	単価	事業費	摘要
全体計画	m	円	円	
既開設				
当年度	97.6			
次年度以降				

利用区域

所有別	針広別	面積	蓄積	摘要
民有林	針葉樹	ha	m3	
	広葉樹			
	計			

事業費総括表

費 目	金 額	摘 要
【直接工事費】		本工事内訳書参照
土工		
擁壁工		
【共通仮設費】		
【純工事費】		
【現場管理費】		
【工事原価】		
【一般管理費】		
一般管理費率額		
【工事価格】		
【消費税当相当額】		
【事業費】		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業補修工事(4週8休)	1	式			
林道工事(4週8休)	1	式			
土工(4週8休)	1	式			
バックホ(地山の掘削)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	78	m3			代価第1号
バックホ床掘(4週8休) 林道工事 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	70	m3			代価第2号 床掘(土砂)
バックホ床掘(4週8休) 林道工事 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	9	m3			代価第2号 床掘軟岩(Ⅰ) B
路体(築堤)盛土(4週8休) 2.5m以上4.0m未満, -, -	8	m3			施工第1号 盛土
バックホ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	4	m3			代価第3号 埋戻工(擁壁工前面)
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	78	m3			施工第2号 埋戻工(擁壁工背面)

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬 運搬距離15km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外 の運搬の場合 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 不良	51	m3			代価第4号
バックホウ(ルーズな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	51	m3			代価第3号 積込
路体(築堤)盛土(4週8休) 2.5m以上4.0m未満,-,-	51	m3			施工第1号 埋戻し(敷均し・締固め)
擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製擁壁工(4週8休)	1	式			
鋼製L型擁壁工 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	14	m			
鋼製L型擁壁工 H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	1	m			
鋼製L型擁壁工 H3000めっき 植生マット(基礎板含む)	2	m			
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	28	m2			代価第5号 H=2.0

本工事内訳書

頁 3

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	8.5	m2			代価第6号 H=2.5 H=3.0
鋼製L型擁壁工 側面板 めっき 植生マット	18	枚			
天端L型壁面材組立・設置(4週8休) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	17	m			代価第7号
鋼製L型擁壁 天端側面板 めっき	2	枚			
排水材敷設(4週8休)	11.2	m			代価第8号
基面整正(4週8休) -	23.4	m2			施工第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					

本工事内訳書

頁 4

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・
粘性土・礫質土

施工代価表

代価第1号

頁 5

100 m³ 当り

[illegible]

林道工事 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし

代価第2号

頁 6

100 m³ 当り

[illegible]

林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土

施工代価表

代価第3号

頁 7

100 m³ 当り

[illegible]

運搬距離15km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外の
運搬の場合 バックホウ山積0.45m³(平積0.35m³) 不良

施工代価表

代価第4号

頁 8

0.72 m³ 当り

[illegible]

施工代価表

壁高1.5～2.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](4週8休)					代価第12号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

簡易鋼製擁壁工(4週8休)

施工代価表

代価第6号

壁高2.0～3.0m

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(4週8休)		人			
普通作業員(4週8休)		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](4週8休)					代価第12号
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000

施工代価表

代価第7号

頁 11

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

バックホウ(クローラ型)(掘削、積込)(4週8休)

施工代価表

代価第9号

頁 13

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m³(平積0.35m³)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

バックホウ(クローラ型)(床掘)(4週8休)

施工代価表

代価第10号

頁 14

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m³(平積0.35m³)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

2t積級

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		h			
ダンプトラックタイヤ損耗費 不良 2～3t積		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](4週8休)

施工代価表

代価第12号

頁 16

山積0.45m³[平0.35]2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(4週8休)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m ³)吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

路体（築堤）盛土(4週8休)

施工パッケージ

施工第1号

頁 17

2. 5m以上4. 0m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械	14. 6			
(東京)					
K1	★バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕(4週8休) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	7. 64			
(東京)	バックホウ (クローラ型) 〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量0. 28m3(賃料)				
K2	★振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕(4週8休) 運転質量3～4t	6. 96			
(東京)	振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 運転質量3～4t(賃料)				
R	労務	76. 67			
(東京)					
R1	運転手(特殊)(4週8休)	67. 73			
(東京)	運転手 (特殊)				
R2	普通作業員(4週8休)	8. 94			
(東京)	普通作業員				
Z	材料	8. 73			
(東京)					
Z1	★軽油	8. 73			
(東京)	軽油 パトロール給油				
	*** 単位当り ***				

2. 5m以上4. 0m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

埋戻し(4週8休)

施工パッケージ

施工第2号

頁 20

最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -

積算単位: m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械	8.83			
(東京)					
K1	★バックホウ(クローラ) [標準] (4週8休) 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.4			
(東京)	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] バケット容量0.8m3(賃料)				
K2	★振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] (4週8休) 運転質量0.5～0.6t	1.34			
(東京)	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t(賃料)				
K3	★タンパ及びランマ(4週8休) 質量 60～80kg	0.09			
(東京)	タンパ及びランマ 通称60～80kg級(賃料)				
R	労務	82.43			
(東京)					
R1	普通作業員(4週8休)	40.3			
(東京)	普通作業員				
R2	特殊作業員(4週8休)	26.38			
(東京)	特殊作業員				
R3	運転手(特殊)(4週8休)	15.75			
(東京)	運転手 (特殊)				
Z	材料	8.74			
(東京)					

埋戻し(4週8休)

施工パッケージ

最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z1 (東京)	★軽油	8.61			
	軽油 パトロール給油				
Z2 (東京)	★ガソリン レギュラー	0.13			
	ガソリン レギュラー スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

-

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	100			
R1 (東京)	普通作業員(4週8休)	100			
	普通作業員				
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：003 秩父（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

数 量 総 括 表						NO.1
	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工 掘	削	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	78	
	床 掘 (土 砂)	粘性土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	70	
	床 掘 軟 岩 (I) B	礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	9	
	盛 土	粘性土・礫質土	バックホウ0.28(0.2)	m ³	8	
			振動ローラ			
	埋戻工(擁壁工前面)	粘性土・礫質土	バックホウ0.45(0.35)	m ³	4	
		最大埋戻幅				
	埋戻工(擁壁工背面)	1m以上4m未満	バックホウ0.45(0.35)	m ³	78	
		残土				1号～3号箇所
	運 搬	2tダンプ	バックホウ0.45(0.35)	m ³	51	運搬距離4.0km以下
	積 込	山ズリ	バックホウ0.45(0.35)	m ³	51	ルース*
	埋戻し(敷均し)	粘性土・礫質土	3t7°ルトーサ*	m ³	51	施工幅員2.5m以上4m未満
擁 壁 工	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=2.0m	m	14.0	
	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=2.5m	m	1.0	
	鋼 製 L 型 擁 壁	LXウォール	H=3.0m	m	2.0	
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高2.0m	m ²	28.0	
	簡易鋼製擁壁工	組立施工	壁高2.5～3.0m	m ²	8.5	
	端 部 壁 面 材	LXウォール	H=0.5m	枚	18.0	
	天端L型壁面材設置			m	17	
	側 面 板		EX-50×200 ×6×6	枚	2	
	排 水 材 敷 設	A-300	10×300	m	11.2	
	基 面 整 正			m ²	23.4	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土工 鋼製L形		計 算 書											3号箇所		
測 点 番 号	距 離	床掘(土砂)			床掘 軟岩(Ⅰ)B			埋戻し(前面)			埋戻し(背面)				
		断面積	平均断面積	立 法 米	断面積	平均断面積	立 法 米	断面積	平均断面積	立 法 米	断面積	平均断面積	立 法 米		
BP		6.7			0.9			0.1			7.7				
	5.0		5.00	25.0		1.00	5.0		0.25	1.3		5.75	28.8		
BP + 5.0		3.3			1.1			0.4			3.8				
	4.0		3.50	14.0		0.55	2.2		0.25	1.0		3.80	15.2		
BP + 9.0		3.7			0.0			0.1			3.8				
	4.0		3.75	15.0		0.15	0.6		0.20	0.8		3.95	15.8		
BP + 13.0		3.8			0.3			0.3			4.1				
	4.0		3.80	15.2		0.20	0.8		0.25	1.0		3.95	15.8		
BP + 17.0		3.8			0.1			0.2			3.8				
	0.0		1.95	0.0		0.05	0.0		0.10	0.0		2.00	0.0		
BP + 17.0		0.1			0.0			0.0			0.2				
	5.0		0.10	0.5		0.00	0.0		0.00	0.0		0.25	1.3		
BP + 22.0		0.1			0.0			0.0			0.3				
	9.0		0.05	0.5		0.00	0.0		0.00	0.0		0.15	1.4		
BP + 31.0		0.0			0.0			0.0			0.0				

鋼 製 L 型 擁 壁 工 集 計 表					
	3号箇所鋼製 L型擁壁		計	組立面積	備 考
延 長	17.0 m		17.0 m	36.5 m ²	
H=1.0ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
H=1.5ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
H=2.0ユニット	14.0 m		14.0 m	28.0 m ²	
H=2.5ユニット	1.0 m		1.0 m	2.5 m ²	
H=3.0ユニット	2.0 m		2.0 m	6.0 m ²	
H=3.5ユニット	0.0 m		0.0 m	0.0 m ²	
側 面 板	18.0 枚		18.0 枚		EX-50×200×6×6
天端L型壁面材	17.0 m		17.0 m		H=0.5m
天 端 側 面 板	2.0 枚		2.0 枚		
排 水 材 敷 設	11.2 m		11.2 m		A-300 (10×300)
基 面 整 正	23.4 m ²		23.4 m ²		

	H = 1.0 ユニット	H = 1.5 ユニット	H = 2.0 ユニット	H = 2.5 ユニット	H = 3.0 ユニット	H = 3.5 ユニット
基 面 整 正 幅	0.8 m	1.0 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.0 m