

積算参考資料

工事名： 8 県営林花ノ木平線作業道補修工事No.701
(比企郡ときがわ町大字櫛平字花ノ木平地内)

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第 1 条にいう仕様書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は業務を完了させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この業務の入札日までとし、内容について質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社森林局

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	備 考
作業補修工事(4週8休)	1	式	
林道工事(4週8休)	1	式	
土工(4週8休)	1	式	
バックホ(地山の掘削)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	78	m3	
バックホ床掘(4週8休) 林道工事 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	70	m3	
バックホ床掘(4週8休) 林道工事 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 補助労務なし	9	m3	
路体（築堤）盛土(4週8休) 2.5m以上4.0m未満,-,-	8	m3	

バックホ(ルースな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	4	m3	
埋戻し(4週8休) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	78	m3	
ダンプトラック運搬 運搬距離15km 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2t車 上記以外の運搬の場合 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 不良	51	m3	
バックホ(ルースな状態の積込)(4週8休) 林道工事における5000m3未満 制限- 障害なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	51	m3	
路体（築堤）盛土(4週8休) 2.5m以上4.0m未満,-,-	51	m3	
擁壁工(4週8休)	1	式	
鋼製擁壁工(4週8休)	1	式	
鋼製L型擁壁工 H2000めっき 植生マット(基礎板含む)	14	m	

鋼製L型擁壁工 H2500めっき 植生マット(基礎板含む)	1	m	
鋼製L型擁壁工 H3000めっき 植生マット(基礎板含む)	2	m	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高1.5～2.0m	28	m2	
簡易鋼製擁壁工(4週8休) 壁高2.0～3.0m	8.5	m2	
鋼製L型擁壁工 側面板 めっき 植生マット	18	枚	
天端 L 型壁面材組立・設置(4週8休) EX-50×152.4×4.5×5 H600×L2,000	17	m	
鋼製L型擁壁 天端側面板 めっき	2	枚	
排水材敷設(4週8休)	11.2	m	

基面整正(4週8休)			
-	23.4	m2	

資材単価一覧表

工事名 8 県営林花ノ木平線作業道補修工事No.701

履行場所 比企郡ときがわ町大字梶平字花ノ木平地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価
1	鋼製L型擁壁	H2000	m ²	●			-
2	鋼製L型擁壁	H2500	m ²	●			-
3	鋼製L型擁壁	H3000	m ²	●			-
4	鋼製L型擁壁	側面板	m ²	●			-
5	鋼製L型擁壁	天端側面板	m ²	●			-