

搬出間伐に係る山土場での
はい積み及び検知作業標準歩掛表

平成29年5月

公益社団法人埼玉県農林公社

搬出間伐事業に係る山土場でのはい積み及び検知作業は、本歩掛表を使用する。

① はい積み

1 適用範囲

山土場に搬出・集積された丸太を、径級・材長ごとに末口を揃えて、はい積みする作業に適用する。

2 施工歩掛

はい積み作業の歩掛は次表を標準とする。

表1.1 はい積み作業歩掛 (10m³当たり)

名称	規格	単位	数量
普通作業員	作業補助	人	0.05
掴み装置付き バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準) クローラ型山積0.28m ³ 級 掴み装置0.7m級	h	0.38

備考 1 作業補助はいはい積み作業中の積み分け指示・安全管理等を含む。

2 はい積みする材の搬出元林地の平均単立木材積は0.4m³から0.5m³程度とし、これと著しく異なる場合には、別途算定する。

3 単価表

はい積み10m³当たり単価表

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	作業補助	人		表1.1
掴み装置付き バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準) クローラ型山積0.28m ³ 級 掴み装置0.7m級	h		表1.1

4 機械運転単価表(運転1時間当り)

名称	規格	単位	数量
特殊運転手		人	0.16
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準) クローラ型山積0.28m ³ 級	h	1
掴み装置	0.7m級	h	1
燃料	軽油	L	7.5

② 検知

1 適用範囲

はい積みされた丸太の樹種、直径、長さ等を計測し、丸太に表示するとともに、材積の集計を行い、丸太の数量等を確定する作業に適用する。

2 施工歩掛

検知作業の歩掛は、次表を標準とする。

表2.1 検知作業歩掛(10m³当たり)

名称	単位	数量
普通作業員	人	0.10

備考 はい積みする材の搬出元林地の平均単立木材積は0.4m³から0.5m³程度とし、これと著しく異なる場合には、別途算定する。

3 補助労務

検知の補助労務は、次表を標準とする。

表2.2 検知補助労務(10m³当たり)

名称	単位	数量
普通作業員	人	0.10

備考 はい積みする材の搬出元林地の平均単立木材積は0.4m³から0.5m³程度とし、これと著しく異なる場合には、別途算定する。

4 単価表

検知10m³当たり単価表

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員		人		表2.1
普通作業員		人		表2.2